Comitente: LIBERTAD S.A..

EMPRESA

EPTA ARGENTINA SA

Obra: MOVIMIENTO DE EXHIBIDORAS REFRIGERADAS DEL SALON DE VENTAS - LIBERTAD RIVERA INDARTE

PPTO Nº

AS2016120611445

Licitación: OBRA DE FRIO ALIMENTARIO

FECHA jueves, 26 de enero de 2017

## PLANILLA PARA PRESENTACION DE OFERTAS

	RUBRO	PRECIO							
Nº				UNITARIO MAT M	ло	PARCIAL MAT	МО	ITEM TO	RUBRO
Νs	HEM	UN.	CANT.	IVIA I	/IO	MAI	MO	ITEIVI	RUBRU
1	MOVIMIENTO DE EXHIBIDORAS REFRIGERADAS								
1,01	Obra completa mov. Exhibidoras refrigeradas	un	104,00						
1,02	Retiro bandeja pescadería	un	1,00						
1,03	Mov. Exhib. Pasta y Repostería	un	2,00						
1,04	Mov. Exhib. Verdura fresca	un	6,00						
1,05	Retiro pozo 4ta gama	un	3,00						
1,06	Retiro pozo congelado	un	28,00						
1,07	Obra húmeda desagües y trincheras	u	32,00						
1,08	Instalación nuevos pozos congelado auton.	un	26,00						
1,09	Mov. Línea 1 Brema congelado	un	4,00						
1,10	Mov. Línea 2 Brema congelado	un	4,00						
1,11	Obra húmeda desagües y trincheras	un	6,00						
1,12	Mov. Exhib. 1 Leche y lácteos	un	6,00						
1,13	Mov. Exhib. 2 Leche y lácteos	un	6,00						
1,14	Mov. Exhib. 1 Bajas de Fresco	un	7,00						
1,15	Mov. Exhib. 2 Bajas de Fresco	un	7,00						
1,16	Mov. Exhib. Alta de Fresco	un	7,00						
1,17	Desmontaje Exhib. Lugones y traslado al playon de carga Lugones	un	1,00						
1,18	Modificación 2 Exhibidoras de MT a BT	Gl	2,00						
1,19	Desinstalación Asistida carnes	un	2,00						
1,20	Obra húmeda desagües y trincheras	un	1,00						
1,21	Instalación Exhib. Ex. Lugones con conexión a Central BT	mt	40,00						
1,22	Instalación Asistida Carnes MT	un	1,00						
1,21	Retiro de defensas perimetrales de acero inoxidable (SIN MATERIALES), SOLO MANO DE OBRA	mt	350,00						
1,22									
1,23									
1,24									
	SISTEMA DE CONTROL (SIN MATERIALES ) SOLO MANO DE OBRA								
	Desconexión y conexión de los lazos intervenidos	un	67,00						
2,02	Programación de software Carel PlantVisor Cable de comunicación	Hs mt	1,00 200,00						
2,04		Ud.							
2,04	Combistatos Carel IR33 - RS485 Adaptador de red	Ud.	41,00 2,00						
2,05	Reprogramación de Centrales Frigoríficas	Hs	16,00						+
2,06	neprogramation de centrales riigoriileas	ПЗ	10,00						
2,07									
	REFORMA DE TABLERO DISTRIBUCION BT (MANO DE OBRA)								
3,01	Desconexión de pozos Arneg Malmo y conexión de pozos autocontenidos	un	54,00						
3,02	Desconexión de pozos Arneg Mainto y conexión de pozos addocontenidos	un	1,00						
3,03		un	1,00						
3,04									1
	REFORMA DE TABLERO CENTRAL BT (SIN MATERIALES ) SOLO MANO DE OBRA								
4	THE ONITIA DE TABLERO CENTRAL DI ISINI INIATERNALES / SOLO INIANO DE ODRA								

			1						
4,01	Colocación de un variador de velocidad para los tres ventiladores de condensador	hs	32,00						
4,02	Modificación de sistema de control de condensación de On-Of a Modulante	hs	8,00						
4,03		Ud.	1,00						
		•							
	TOTAL MANO DE OBRA SEGÚN DETALLEPARA MOVIMIENTO EXH	<b>ORAS</b> I	<b>E INSTALAC</b>	ION DE MA	ATERIALES DESCRIPTOS, P	UNTOS 1,	2,3 Y 4 .	\$ 615.600,00	
						·	,	·	
4,04									
5	COMPUTO METRICO DE MATERIALES								
5,01	10 MTS AA00405 CAÑO COBRE RIGIDO 5/8"								
5,02	5 MTS AA00406 CAÑO COBRE RIGIDO 3/4"								
5,03	20 MTS AA00411 CAÑO COBRE RIGIDO 7/8"								
5,04	20 MTS AA00410 CAÑO COBRE RIGIDO 11/8"								
5,05	10 MTS AA00415 CAÑO COBRE RIGIDO 13/8"								
5,06	45 MTS AA00412 CAÑO COBRE RIGIDO 15/8"								
5,07	55 MTS AA00413 CAÑO COBRE RIGIDO 21/8"	1							
	10 MTS AA00424 CAÑO COBRE RECOCIDO 3/8"								
5,08	1 MTS AA00423 CAÑO COBRE RECOCIDO 1/2"	1							
5,09	5 PZ AA02819 CODO COBRE 90º 3/4"								
5,10	2 PZ AA02821 CODO COBRE 90º 7/8"								
5,11	5 PZ AA02816 CODO COBRE 90º 1 1/8"								
5,12	5 PZ AA02835 CODO COBRE 90º 13/8"								
5,13	5 PZ AA02817 CODO COBRE 90º 15/8"								
5,14	10 PZ AA02822 CODO COBRE 90º 2 1/8"								
5,15	1 PZ AA02853 CODO COBRE 180º 3/4"								
5,16	1 PZ AA02828 CODO COBRE 180º 7/8"								
5,17	1 PZ AA02831 CODO COBRE 180º 11/8"								
5,17	1 PZ AA02832 CODO COBRE 180º 1 3/8" 1 PZ AA02833 CODO COBRE 180º 1 5/8"								
	1 PZ AA02835 CODO COBRE 180º 1 5/8"								
	10 PZ AA02506 UNION DE COBRE 7/8"								
5,18	10 PZ AA02509 UNION DE COBRE 1 1/8"								
3,10	10 PZ AA02502 UNION DE COBRE 1 3/8"								
	10 PZ AA02503 UNION DE COBRE 1 5/8"								
	10 PZ AA02511 UNION DE COBRE 2 1/8"								
	60 MTS AA04938 TUBO AISLACION AF/M-42 - 1 5/8"								
	56 MTS AA04939 TUBO AISLACION AF/M-54 - 2 1/8"								
	45 MTS AA04944 CINTA ARMAFLEX AF 15 (ROLLOS 15M)								
	3 PZ AA04925 ADHESIVO 1.0 (EMVASES x 1L)								
5,19	2 KG 813000000 VARILLA PLATA (7%)								
	0,0 KG AA02919 HARRIS/DEGUSA 15%								
	6 PZ AA03632 ACEITE MINERAL SUNISO 3-GS-(1 galon)								
	10 PZ AA04302 NITROGENO-CILINDRO- x 10 m3								
	8 PZ AA04309 GAS FREON 22 GARRAFA 13.6 KG 300 MT AA01836 CABLE SINTENAX 2 X 1,5								
	300 MT AA01839 CABLE SINTENAX 2 X 1,5								
	200 MT AA01841 CABLE SINTENAX 3 X 2,3								
	600 PZ AA02007 PRECINTO ALT 55 (550mm)								
	10 PZ AX90000 RIEL TIPO OLMAR (L:2,4M) FABRICADO								
5,20	30 PZ AA01749 GRAMP PARTID G03-42 MM +BULON	1							
	30 PZ AA01750 GRAMP PARTID G03-48 MM +BULON								
	30 PZ AA01751 GRAMP PARTID G03-51 MM +BULON								
	10 MTS AA04058 CAÑO PVC GRIS DIAMETRO 110 MM								
F 24		<u> </u>						1	
5,21		<u> </u>							
5,22									

4	PUESTA EN MARCHA Y HABILITACION DE LA INSTALACION					
4,01						
4,02						
4,03	Pruebas y ensayos de funcionamiento	hs	64,00			
4,04						
5	SEGUROS, VIATICOS, FLETES Y TRASLADOS					
5,01	Viatico, Alojamiento y traslados	Gl	6,00			
5,02	Fletes	Gl	1,00			
5,03	Obrador, medios de elevación, andamios, etc.	Gl	1,00			
5,02	Seguros, higiene y seguridad en el trabajo	Gl	1,00			
5,03	Seguros por Póliza de Caución	Gl	1,00			
5,04						

TOTAL MATERIALES DESCRIPTOS Y PUNTO N° 4 Y 5

\$ 357.142,50

Epta Arg SA solo se hara cargo de los materiales instalados, y de los trabajos realizados, no asi de cualquier deterior y o mal funcionamiento de las centrales de frio como asi del rendiemiento de las mismas. Epta Argentina solo afrontara el gas y Aceite en las cantidades mencionadas.

SUBTOTAL SIN IVA \$ 972.742,50
IVA \$ 204.275,93
TOTAL CON IVA \$ 1.177.018,43

EPTA Argentina S.A asume que la garantía estará limitada exclusivamente a cambiar la/s parte/s vendidas , sin cargo, siempre y cuando no hayan transcurrido mas 3 (tres) meses desde la fecha del documento , fecha de entrega o fecha de puesta en marcha ( según corresponda) y sean comprobados los vicios y defectos por EPTA Argentina S.A

Epta Argentina S.A; Solo responde por los materiales instalados detallados en este presupuestos, sin garantia ni asistencia por la instalacion existente .

<u>Precios – cotización del dólar</u>: Los precios fueron calculados en base a una cotización del dólar de \$ 16,20 6 si la referida cotización, a la fecha de pago, variara ( cotización Banco Nación promedio comprador · vendedor) el precio final de la prestación comprometida será ajustado, emitiéndose en consecuencia una nota de débito o crédito según correspondiera.

En caso de aceptar el presente presupuesto deberá emitir la correspondiente orden de compra e indicar en la misma el número de presupuesto.

La emisión de la orden de compra implica que el Cliente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen del presente presupuesto, principalmente las obligaciones referidas a la divisa en la cual se pacta la contratación. Cualquier modificación que contenga la orden de compra en relación al presupuesto base no será considerada como renegociación de los términos contractuales.

Validez de la oferta: 15 días corridos.