



JUMBO RETAIL ARGENTINA SA.

SUCURSAL: 0112 DISCO - BANFIELD.

PRESUPUESTO ASFG2016111611092

ROSARIO 17 DE NOVIEMBRE

	REQUERIM IENTO	LOCAL			
	REACONDICIONAMIENTO cámara devoluciones.	- 0112 DISCO -BANFIELD	1		
	GERENTE LOCAL : RODRIGO VALERGA	CO MERCIAL: SU SAN A LESCAN O			
		_			
	CONTACTO EN ZONA				
	Aranda Ricardo A Te. 011-154-949-5354 Correo	ricardo.aranda@ disco.com.ar			
	Lombardi, Alejandro Te 011 154 081 5314	alejandro.lombardi@cencosud.com.ar			
tem	Detalle: PROVISIÓN DE NUEVO EVAPORADOR Y COMPONENTES EN CAMARA DE DEVOLUCIONES.		Obs.	Precio Epta	totales USD
1	provisión de nuevo evaporador tipo MacQuay RLC 090 D o similar capacid	dad frigorifica. (volumen 17 m3) REFRIGERANTE 404	EVAP. CAAMAÑ O H86M	USD	1.752,03
			COMPLETA-TEV TEX2 REF 068Z3305		
2	Provisión de 1 Válvula de expansión termostática Danfoss		R422D-40/+10°C+ORIF	USD	64,00
			VALV.SOLEN.7/8 DAN FOSS EVR15		
			+BOBINA P/SOLENOIDE DAN FOSS		
3	Provisión de 1 válvula solenoide y bobina solenoide danfoss de 220v		018Z6193	USD	168,00
			CAREL IR33CO LR00+ 2 SO N DAS SO N DA		
			TEMP. CAREL NTC030H P00		
			L.3000+TRAN SFO RMADO R 230V/12V		
4	provisión de un combistato y/o control digital marca Carel -dixel.		3VA	USD	132,00
			KIT ALARMA HOMBRE EN CERRADO		
5	provisión de sistema alarma hombre encerrado con tensión segura.		UXQ314200	USD	366,32
			TABLERO ELECTRCIO COMANDO		
6	provisión de sistema parada de cámara con apertura de puerta		CAMARA	USD	755,00
			INSTALACION ELECTRICA DE TABELRO		
			N U EVO CO MAN DO A EVAP (N O		
			IN CLUTE ILU MIN ARIAS N I SU		
7	Realización de nueva instalación eléctrica y frigorífica.		COMANDO)	USD	340,00
			ZOCALO SANITARIO DE ALA ANCHA		
			PREP.AP75600+ SELLADO RES+		
8	Instalación de zócalo sanitario de aprox. 10 ml		REMACHES	USD	130,00
			PU BKID120 PTA BATIENTE APERTURA		
			DERECH A 1.2x2 IN O X/IN O X MARCO		
			PVC TN + JAMBA P/MARCO PUERTAS		
9	provisión de nueva puerta cámara panel media tem de chapa acero inox. (vano libre 1.17m x 2.00m) con herrajes completos. (abatible)	e=60	USD	1.384,00
10	Materiales varios sujecion - aislacion - consumibles - etc		varios	USD	97,00
11	previo realización de los trabajos detallados anteriormente se retiraran, evi	aporador, cableado, cañería y se limpiara la cámara existente.	DESARME SEG Ú N LO INDICADO	USD	394,67
12	Mando de obra instalacion . Puesta en marcha equipo y ajuste fucnionamio	ento		USD	2.133,33

PRECIOS MAS IVA.

CONDICION PAGO HABITUAL.

ENTREGA 45 DIAS DE RECIBILA LA ORDEN DE COMPRA

TOTAL \$

130.232,00

Germán Fernández

Dto. After Sale. Ov. Lagos 6753 Rosario. cp. 2000. Tel.: +54 0341 4615000- Int: 139. Celular: (0341 155 646339)

EPTA Argentina S.A asume que la garantía estará limitada exclusivamente a cambiar la/s parte/s vendidas, sin cargo, siempre y cuando no hayan transcurido mas 3 (tres) meses desde la fecha del documento, fecha de entrega o fecha de puesta en marcha (según corresponda) y sean comprobados los vicios y defectos por EPTA Argentina S.A

del dólar: Los precios fueron calculados en base a una cotización del dólar de \$ 15,5 si la referida cotización, a la fecha de pago, variara (cotización Banco Nación prom edio com prador - vendedor) el precio final de la prestación com prom etida será ajustado, em itiéndose en consecuencia una nota de débito o crédito según correspondiera.

En caso de aceptar el presente presupuesto deberá em itir la correspondiente orden de com pra e indicar en la m ism a el número de presupuesto

La em isión de la orden de com pra im plica que el Cliente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen del presente presupuesto, principalm ente las obligaciones referidas a la divis en la cual se pacta la contratación. Qualquier m odificación que contenga la orden de com pra en relación al presupuesto base no será considerada com o renegociación de los térm inos contractuales.

ez de la oferta: 15 días corridos